



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service
Servizio Edilizia Pubblica

**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI E AD USO
ISTITUZIONALE - CONTRATTO ATTUATIVO N.5 - CUP C42B23000540004**

SPORTELLO ANAGRAFICO - "PUNTO MY SESTO"

via dei Giardini n. 50



Progettista

arch. Claudia Sesso
arch. Stefania Triulzi

Direttore dei Lavori

Arch. Ilaria Bertilotti

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

geom. Stefano Ibba

Responsabile del procedimento

arch. Antonio Di Giorgio

PROGETTO

Computo Metrico Estimativo

Data
Maggio 2026

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SPORTELLLO ANAGRAFICO
via dei Giardini n. 50

COMMITTENTE:

Data, 29/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OG1: Edifici civili e industriali (SpCat 1) DEMOLIZIONI-RIMOZIONI (Cat 1)							
1 / 1 LOM241.1C. 01.170.0010	Rimozione di apparecchi igienico- sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. WC - PT BIDET- PT LAVANDINO - PT WC-P1 LAVANDINO - P1					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					5,00	26,49	132,45
2 / 2 LOM241.1C. 01.170.0020. a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... ie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda. Rimozione linee WC - PT Rimozione lavandino - PT Rimozione lavandino - P1 Rimozione linee WC - P1					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	105,15	420,60
3 / 3 LOM241.OC. EEA.c01.C01 00.Za000.00 35.b	OPERA: Sistema di muratura di materiale generico; spessore [cm] <= 16. LAVORO: Demolizione. Incluso: intonaco; rivestimento. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: m ... RP2 Argano a tamburo; potenza [kW] <= 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Demolizione setti per nuovo servizio igienico *(lung.=2,5+,9+ ,3) Demolizione setti per nuova sala *(lung.=3,7+2,7+1,7+1,6+3,8)		3,70 13,50		3,000 3,000	11,10 40,50		
	A R I P O R T A R E					51,60		553,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,60		553,05
	SOMMANO 1 m ²					51,60	13,21	681,64
4 / 4 LOM241.OC. EEA.c04.C33 05.Qa000.00 00.a	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di legno naturale generico. Incluso: mostre, controtelai, imbotti. LAVORO: Rimozione. Incluso: movimentazione in cantiere; carico e trasporto ... ricche autorizzate; recupero con smontaggio ed accatastamento in cantiere o trasporto a deposito. SPECIFICHE TECNICHE: - Rimozione di serramento interno	3,00	0,70	2,100		4,41		
	SOMMANO 1 m ²					4,41	22,25	98,12
5 / 5 LOM241.OC. EEA.c04.C33 05.R0000.00 00.b	OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. LAVORO: Rimozione. Incluso: abbassamento, separazione dei vetri, carico, t ... cizio [bar] = 7 portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Rimozione serramenti esterni serramento 1 serramento 2		3,10 3,50		1,900 1,900	5,89 6,65		
	SOMMANO 1 m ²					12,54	15,13	189,73
6 / 6 LOM241.OC. EEA.c01.C12 06.L0000.000 0.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica generico. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Demolizione. Incluso: opere provvisoriale di protezione; movimentazione m ... RP2 Martello demolitore; peso [t] <= 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Rimozione rivestimento pavimento bagno		2,20	2,600		5,72		
	SOMMANO 1 m ²					5,72	10,27	58,74
7 / 7 LOM241.OC. EEA.c04.C12 20.L0002.025 0.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica gres. LAVORO: Rimozione. Incluso: carico; trasporto ed accatastamento macerie in							
	A R I P O R T A R E							1'581,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'581,28
	cantiere; pulizia ed accatastamento material ... cizio [bar] = 7 portata [L/min]= 5300 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: giorno di presenza in cantiere Rimozione rivestimento pareti bagno *(lung.=(2,6+2,2)*2)		9,60	3,000		28,80		
	SOMMANO 1 m²					28,80	19,79	569,95
8 / 8 LOM241.1C. 28.200.0010. b	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Assistenza	0,19			15000,000	2'850,00		
	SOMMANO %					2'850,00	19,23	548,06
9 / 9 LOM241.1C. 28.100.0010. b	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), ... 0): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia Assistenza	0,19			10000,000	1'900,00		
	SOMMANO %					1'900,00	19,23	365,37
10 / 10 LOM241.1C. 27.050.0100. e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... sì, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Per demolizioni e rimozioni				200,000	200,00		
	SOMMANO 100 kg					200,00	8,32	1'664,00
	----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							4'728,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'728,66
11 / 16 LOM241.OC. EEA.a02.C09 15.G0000.02 50.b	MURATURE-TAVOLATI (Cat 2)							
	OPERA: Strato di massetto, autolivellante di cemento generico; spessore [cm] = 5; . Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di = 1 - 10 mm per mano LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: steso su supporto già isolato con foglio di polietilene. Nuovo massetto bagno		2,60	2,200		5,72		
	SOMMANO 1 m²					5,72	31,43	179,78
12 / 33 LOM241.OC. EEA.a02.C01 00.Zb009.05 00.-	OPERA: Sistema di muratura, lastre di materiale mix gesso- cartone; geometria/forma/aspetto: doppie lastre; funzione: partizione interna; interasse montante [cm] = 60. LAVORO: Posa ... PECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa. Incluso: fissaggi; rasatura giunti; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: - Nuovi setti divisorii *(lung.=2+1,1+ 1)		4,10	3,000		12,30		
	SOMMANO 1 m²					12,30	44,24	544,15
13 / 34 LOM241.1C. 24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Pareti bagno Pareti perimetrali_ per una percentuale del 30% Pareti in cartongesso		10,00		3,000	30,00		
		0,03	50,00		3,000	4,50		
		2,00	4,00		3,000	24,00		
	SOMMANO m²					58,50	2,21	129,29
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							5'581,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'581,88
	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO (Cat 3)							
14 / 21 LOM241.1M. 11.080.0005. a	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggi ... pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. Nuovo WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	639,63	639,63
15 / 22 LOM241.MM. 11.080.0010.f	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. Nuovo copriwater per WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,54	71,54
16 / 23 LOM241.1M. 11.080.0010. b	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata ... composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. nuova cassetta da incasso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,48	170,48
17 / 24 LOM241.MM. 11.080.0010. e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. Per nuovo WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
18 / 37 LOM241.1M.	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di							
	A R I P O R T A R E							6'487,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'487,76
11.200.0010. a	bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente prezzo. - acqua fredda e acqua calda, con scarico WC Lavandino					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	199,20	398,40
19 / 38 LOM241.1M. 11.080.0005. a	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggi ... pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. Nuovo WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	639,63	639,63
20 / 39 LOM241.MM. 11.080.0010.f	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. Nuovo copriwater per WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,54	71,54
21 / 40 LOM241.1M. 11.080.0010. b	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa, dotata di livella per facilitarne l'installazione, tubo di cacciata ... composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta per comando pneumatico remoto. Nuova cassetta da incasso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	170,48	170,48
22 / 41 LOM241.MM. 11.080.0010. e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. Per nuovo WC					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		7'767,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		7'767,81
	SOMMANO cad					1,00	24,23	24,23
23 / 42 LOM241.1M. 11.080.0020. a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carroz- ... ile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso Per nuovo WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	569,76	569,76
24 / 43 LOM241.1M. 11.080.0040. a	Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio. Per nuovo WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	546,34	546,34
25 / 44 LOM241.1M. 11.100.0020. b	Miscelatori termostatici: - DN 15 esterno Per lavandino					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	189,81	189,81
26 / 45 LOM241.1M. 11.080.0040. b	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. Nuovo specchio per WC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	248,56	248,56
27 / 59 LOM241.MM. 11.010.0010. a	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni Nuovo vaso P1					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	194,84	194,84
28 / 60 LOM241.MM. 11.010.0030.f	Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l,							
	A R I P O R T A R E							9'541,35

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'253,06
	IMPIANTI ELETTRICI- CABLAGGIO (Cat 4)							
32 / 11 LOM241.1E. 03.070.0030. c	Quadro elettrico di distribuzione da parete, in resina verniciato grado di protezione IP43 doppio isolamento con porta di vetro fino a 160 A preassemblato completo di intelaiatura ... per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso morsettiere in opera del tipo: - 600x1000 mm Nuovo quadro elettrico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	535,11	535,11
33 / 12 LOM241.1E. 02.035.0090	Fornitura e posa di scatole porta apparecchi 3 posti Nuove scatole porta frutti per accensioni locali Nuove scatole porta frutti per scrivanie Nuove scatole porta frutti per cavi dati Nuove scatole prese sala	6,00 6,00			6,000 6,000	3,00 36,00 36,00 3,00		
	SOMMANO cad					78,00	9,05	705,90
34 / 13 LOM241.1E. 02.042.0330. b	Cavo tripolare flessibile resistente al fuoco, non propagante l'incendio, senza alogeni, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti d ... NEL 35024/1, CEI UNEL 35026, UNI EN 13501-6; sigla di designazione FTG18(0)M16, tensione nominale 0,6/1 kV: - 3Gx2.5 mm² Nuovi cavi per impianto elettrico		200,00			200,00		
	SOMMANO m					200,00	5,35	1'070,00
35 / 14 LOM241.OC. EEA.a02.G74 00.D0006.00 00.-	OPERA: Cavidotto flessibile di plastica polietilene (PE); finitura: corrugati lisci; diametro esterno [mm] = 40 diametro interno [mm] = 31. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; piano ... olata; potenza [kW] <= 120; peso [t] <= 16 SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Corrugati per impianti elettrici				150,000	150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		12'564,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,00		12'564,07
	SOMMANO 1 m					150,00	6,50	975,00
36 / 25 LOM241.1E. 08.080.0260. b	Armadi rack 19" per sistemi audio diffusione sonora - 15 unità struttura con montanti in acciaio, pannelli laterali removibili, porta posteriore, base con 4 ruote di cui 2 con freno, passaggi per uscita cavi, fornito assemblato Nuovo rack				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,75	537,75
37 / 26 LOM241.1I.M T.06.05.0005	Patch panel 24 moduli FTP, 1U Nuovo per rack					2,00		
-	SOMMANO 1 cad					2,00	261,91	523,82
38 / 27 LOM241.1E. 07.010.0050. d	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria: - guaina LSZH, Categoria 6 Cavo di rete percollegamento rete dati da rack a punti dati		400,00	1,000		400,00		
	SOMMANO m					400,00	2,90	1'160,00
39 / 28 LOM241.1E. 07.010.0020. c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate, cablaggio universale T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - RJ45 con coperchio Categoria 6 Nuove prese dati scrivanie Nuove prese dati totem Nuove prese dati stampante Nuova presa timbratore Nuova presa video	5,00			6,000	30,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					34,00	23,35	793,90
40 / 29 LOM241.1E. 02.060.0040. c	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2 Prese scrivanie presa totem presa Video presa stampante presa timbratore presa video	5,00			6,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	30,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					35,00		16'554,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,00		16'554,54
41 / 30 LOM241.1E. 05.020.0040.f	SOMMANO cad					35,00	18,20	637,00
	Frutti componibili - apparecchi di comando- conformi norme CEI, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - portafusibile 250V, 16A Accensione Locali					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	6,92	27,68
42 / 31 LOM241.1E. 02.060.0040.b	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - 2x16A + T, o bipasso 10/16 A, grado di sicurezza 2.2 prese scrivanie prese sala					5,00 3,00		
	SOMMANO cad					8,00	19,18	153,44
43 / 32 NP.001	Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti per interni comprendenti applique, plafoniere, lampade LED e sistemi lineari luminosi, completi di accessori, alimentatori, staf ... sario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, come da elaborati progettuali e preventivo fornitore allegato. Fornitura e posa come da preventivo allegato di corpi illuminanti					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'612,38	2'612,38
44 / 51 NP.004	Prestazioni professionali per la progettazione dell'impianto elettrico relativo a ufficio posto al piano terra, comprensive di: sopralluogo/rilievo preliminare presso il cantiere; ... Sono comprese tutte le attività e gli elaborati progettuali previsti nell'offerta professionale ADS001 del 12/06/2026. Nuovo progetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'992,38	1'992,38
45 / 54	Telecamera IP Bullet IP da							
	A R I P O R T A R E							21'977,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'977,42
LOM241.1E. 09.060.0020	esterno, 4 MPX, ottica motorizzata da 2.8 a 12mm, WDR, true Day / Night , WDR, 30m IR, Audio, Alarm,con scheda memoria MICRO SD/SDHC/SDXC slot, IP66, PoE ... e (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 30m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e PSIA tlc fisse interne					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	635,45	1'270,90
46 / 55 LOM241.1E. 09.070.0030	Mini Dome IP Intelligente con analisi video: funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggio degli ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting tlc fissa esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'208,42	1'208,42
47 / 56 LOM241.1E. 09.070.0040	Mini Dome IP Intelligente con analisi video:funzioni di motion detection, l'attraversamento di una linea, l'intrusione in un'area, il riconoscimento del volto, il conteggio degli o ... d Motion Detection, Region Entrance Detection, Region ExitDetection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting tlc PTZ esterna					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'693,44	1'693,44
48 / 57 LOM241.1E. 09.100.0020. a	Staffe da esterno per Telecamere Dome Brandeggiabili: - staffa per il fissaggio ad angolo Staffe compatibili con telecamere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	363,21	363,21
49 / 58 LOM241.1E. 09.140.0010. c	Cavi per collegamenti video: - cavo in PVC NPI 12-48 V CEI 20-200 II, CEI 20-35, CEI 20-37I, con cavetto schermato e 2 conduttori di 0,75 mmq 75 Ohm (tipo RG174) Cavi di collegamento					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		26'513,39

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'389,55
	FINITURE (Cat 6)							
53 / 15 LOM241.OC. EEA.a02.C09 15.G0000.05 00.-	OPERA: Strato di massetto, di livellamento di cemento generico; spessore [mm] <= 10. Incluso: malta. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: ad alta resistenza, a indurimento ultrarap ... ultrarapido e ad alta resistenza; s. = 1 - 10 mm per mano LV1 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: applicato a spatola. Per preparazione sottofondo per pavimentazione in resina					65,00		
	SOMMANO 1 m²					65,00	13,19	857,35
54 / 17 NP.006	Fornitura e posa di resina epossidica, esclusa preparazione sottofondo Fornitura e posa nuova pavimentazione in resina epossidica esclusa preparazione sottofondo. Per nuova pavimentazione uffici.					65,00		
	SOMMANO m2					65,00	309,93	20'145,45
55 / 18 LOM241.OC. EEA.a02.C12 06.L0001.001 5.-	OPERA: Strato di pavimentazione, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata. LAVORO: Posa. Incluso: assistenze murarie. Escluso: sottofondo, preparazione massetto. SP ... HE TECNICHE: posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico o incollato su idoneo sottofondo. Pavimento bagno		2,20	2,600		5,72		
	SOMMANO 1 m²					5,72	55,65	318,32
56 / 19 LOM241.OC. EEA.a02.C12 20.L0001.000 0.-	OPERA: Strato di rivestimento, piastrelle di ceramica monocottura; finitura: smaltata decorata; geometria/forma/ aspetto: quadrata; Lato (x) [cm] = 20 Lato (y) [cm] = 20. Inclus ... sa. Incluso: stuccatura giunti con cemento; pulitura; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: posa							
	A R I P O R T A R E							58'710,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'710,67
57 / 20 LOM241.1C. 07.710.0100	su idoneo intonaco. Pareti bagno		9,60	2,000		19,20		
	SOMMANO 1 m²					19,20	46,89	900,29
	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti ... i, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni.							
	Nuovo strato preliminare alla posa delle piastrelle		9,00	3,000		27,00		
58 / 35 LOM241.1C. 07.710.0100	SOMMANO m²					27,00	8,87	239,49
	Rasatura a civile fine, o rasatura liscia, per regolarizzazione di pareti interne leggermente irregolari, eseguita con rasante a base di leganti idraulici, sabbia silicea, leganti ... i, additivi, applicata su superfici in calcestruzzo, intonaci, rivestimenti plastici, compresi i piani di lavoro interni.							
	Rasatura pareti perimetrali		50,00		3,000	150,00		
	Rasatura nuove pareti in cartongesso	2,00	4,00		3,000	24,00		
59 / 36 LOM241.OC. EEA.a16.C09 00.I0000.000 0.-	SOMMANO m²					174,00	8,87	1'543,38
	OPERA: Strato di intonacatura, rasatura di calce generico; finitura: liscia; impiego: superfici interne.							
	LAVORO: Stesura. Escluso: piani di lavoro.							
	SPECIFICHE TECNICHE: in ambien ... a due passate direttamente su superficie in calcestruzzo, solai predalles; su superficie interne verticali/ orizzontali.							
	pareti perimetrali		50,00		3,000	150,00		
	pareti in cartongesso	2,00	4,00		3,000	24,00		
	pareti bagno *(lung.=2,6+2,2)	2,00	4,80		0,500	4,80		
	Fasce colorate perimetrali con colore a scelta della DL		40,00		0,200	8,00		
	Fasce colorate perimetrali con colore a scelta della DL		40,00		0,100	4,00		
	SOMMANO 1 m²					190,80	13,67	2'608,24
	A R I P O R T A R E							64'002,07

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE		
OG1 - Edifici civili e industriali		114'631,30
TOTALE euro		114'631,30
Data, 29/06/2026		
Il Tecnico		
A RIPORTARE		