



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde
Servizio Edilizia Pubblica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

EDIFICIO SPAZIO ARTE

via Maestri del Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO



Progettista

geom. Antonio Minissale

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

arch. Antonio Di Giorgio

Responsabile del procedimento

arch. Ilaria Bertilotti

Documento n. 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data
Giugno 2026

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riqualificazione straordinaria Spazio Arte.

COMMITTENTE:

Sesto San Giovanni, 16/06/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 LOM252.LP. EEA.Pa29.A 1040.R0000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 4 . LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. OS1 ... za [m] ≤ 4 SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.					60,00		
	SOMMANO 1 gg					60,00	66,28	3'976,80
2 LOM252.LP. EEA.Pa29.A 1040.R0000. 0010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote, trabattello di metallo generico; altezza [m] = $4,1 \div 8$. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno ... = $4,01 \div 8$ SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione per il primo giorno. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.					70,00		
	SOMMANO 1 gg					70,00	85,62	5'993,40
3 LOM252.LP. EEA.Pa29.A 1060.Za001. 0250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio, ponteggio a telai prefabbricati. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati. OS1 OPERA STRUM ... ivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera, eventuali ripristini localizzati.	1,00 1,00	91,14 33,00		4,000 6,000	364,56 198,00		
	SOMMANO 1 m ²					562,56	23,39	13'158,28
4 LOM252.LP. EEA.Pa29.A 1035.R0000. 0000.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione, pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [cm] ≥ 200 . Incluso: giunti di sicurezza antieffrazione, elementi di controvento, basi zavorr ... ri di misurazione per i primi 30 giorni consecutivi o frazione. LV LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.					180,00		
	SOMMANO 1 m					180,00	11,62	2'091,60
5 LOM252.OC .EEA.Pa06.C 6900.Za001. 0000.-	OPERA: Strato di pulitore; funzione: detergente rimozione di patine biologiche/proteiche/organiche/sintetiche; impiego: materiali lapidei/musivi e derivati/cementizi superfici ... essere trattata con altre sostanze. Applicabile anche su superfici umide a qualsiasi ph e a temperature tra 5°C e 38°C.					920,00		
	SOMMANO 1 m ²					920,00	17,74	16'320,80
6 LOM252.OC .EEA.Ma22. C0005.Qa00 0.0265.-	OPERA: Oggetto ligneo di legno naturale generico. LAVORO: Raschiatura. Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di ... Escluso: piani di lavoro; assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: applicazione su vecchie vernici in fase di distacco.					920,00		
	SOMMANO 1 m ²					920,00	2,93	2'695,60
7	Fondo base di resina sintetica acrililassonica; geometria: miscela di							
	A RIPORTARE							44'236,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44'236,48
LOM252.RM .18.10.00.Ca 014.0000.-	microemulsioni; funzione: primer; impiego: murature; peso specifico [kg/l] = 1 SPECIFICHE TECNICHE: miscela i ... orto consolidandolo e omogeneizzandone l'assorbimento; adatto per murature da rifinire in pittura/rivestimento plastico					920,00		
	SOMMANO 1 l					920,00	10,74	9'880,80
8 LOM252.OC .EEA.Pa06.C 1234.Ca012. 0300.c	OPERA: Strato di pitturazione di resina sintetica acrilica; finitura: colorato; impiego: interno esterno superfici in conglomerato cementizio superfici intonacate; granulomet ... ICHE: a spatola previa stesura primer riempitivo uniformante colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa.					920,00		
	SOMMANO 1 m²					920,00	29,03	26'707,60
9 LOM252.OC .EEA.Pa06.C 1232.Ba002. 0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in ferro. LAVORO: Applicazione ma ... annuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. INFISSI ESTERNI	2,00 4,00	2,80 1,80		2,750 2,750	15,40 19,80		
	SOMMANO 1 m²					35,20	13,52	475,90
10 LOM252.1C. 09.200.0020. a	Protezione di opere in carpenteria metallica contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 1 ... erfici esenti da ruggine ed adeguatamente preparate: - per profili con resistenza fino a R30 e massività fino a 150 s/v Ripristini reticolato di copertura esterno					176,65		
	SOMMANO m²					176,65	9,50	1'678,18
11 LOM252.OC .EEA.Pa29.L 9706.Sb008. 0015.-	OPERA: Cassetta antincendio, da esterno di lega ferrosa acciaio inox; finitura: verniciata colore rosso; funzione: attacco motopompa; impiego: gruppo di attacco motopompa; diamet ... ; diametro nominale attacco motopompa (Ø) [mm] > 101. Incluso: portello di lega alluminio generico; vetro safe-crash LV1 cassetta					1,00		
	SOMMANO 1 cad					1,00	444,19	444,19
12 LOM252.OC .EEA.Ma52. C1206.Za000 .0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in piastrelle di materiale generico; geometria: vecchio. LAVORO: Sgrassatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel ... ssatura. Incluso: lavaggio superfici. SPECIFICHE TECNICHE: sgrassatura con gel di solventi speciali applicato a spatola. zona bar zona teatro		150,00 450,00			150,00 450,00		
	SOMMANO 1 m²					600,00	12,18	7'308,00
13 np.01	FORNITURA DI SEDIA IMPILABILE ed AGGANCIABILE PPL IGNIFUGO CLASSE 1 STRUTTURA tondino acciaio diam. mm. 11 e mm. 8 norma UNI 10305-3:2033 FINITURA CROMATA spessore							
	A RIPORTARE							90'731,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'731,15
14 np.02	medio 5 micron o ... ° SEVERO TUV EN 16139:2013 IMPATTO AMBIENTALE: EN ISO 14001 DIMENSIONI cm. L58 P51 HT84,5 PRODOTTO - COMPRESO TRASPORTO SEDIE					250,00		
	SOMMANO 1 m²					250,00	115,00	28'750,00
	FORNITURA E TRASPORTO - CARRELLO PORTASEDIE ALTA CAPACITA' STRUTTURA acciaio tondo diam. mm. 30 x 1,5sp. VERNICIATURA polveri termoidurenti nero 4 RUOTE gommate, 2 con freno portata 300KG max 45 sedie inclinate 45° DIMENSIONI cm. 69 x 99 x 48H CARRELLO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'636,64	3'636,64
15 LOM252.OC .EEA.Mc04. G8213.Za001 .0000.-	OPERA: Plafoniera. LAVORO: Rimozione. Incluso: scollegamento dal punto luce, trasporto all'interno del cantiere, immagazzinamento e custodia per tutta la durata dei lavori, colloca ... ri per trabattelli o piani di lavoro fino a 4 m, ganci o tasselli. SPECIFICHE TECNICHE: in qualunque condizione di posa.					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	13,12	131,20
16 LOM252.OC .EEA.Pa01.G 8210.Za001. 0815.-	OPERA: Corpo illuminante; lunghezza [mm] = 1550; potenza elettrica [W] = 1x58. Incluso: schermo antiabbagliamnto in plexiglass o ABS cromato. LAVORO: Installazione. SPECIFICHE TECN ... ema modulare monolampada per installazioni a sospensione o a soffitto, grado di protezione minimo IP40 LV Installazione.					10,00		
	SOMMANO 1 cad					10,00	91,48	914,80
17 LOM252.1U. 01.300.0120	Disostruzione della tubazione di scarico dei pozzetti mediante l'impiego di macchina dosottratrice, mediante iniezioni di acqua ad alta pressione. Pozzetti linea acque bianche e pulizia linea completa ad anello					45,00		
	SOMMANO cad					45,00	116,91	5'260,95
18 LOM252.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edili di livello 3°; qualifica: specializzato; muratore, carpentiere, impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione e rivestimenti, lattoniere, falegname, verniciatore, stuccatore e assimilati Assitenze					14,00		
	SOMMANO 1 h					14,00	41,09	575,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro							130'000,00
	T O T A L E euro							130'000,00
	A R I P O R T A R E							130'000,00

COMMITTENTE:

[illegible]