



# CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Edilizia Pubblica e Global Service - Verde  
Servizio Edilizia Pubblica

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

## **EDIFICIO SPAZIO ARTE**

via Maestri del Lavoro

PROGETTO ESECUTIVO



### **Progettista**

geom. Antonio Minissale

### **Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione**

arch. Antonio Di Giorgio

### **Responsabile del procedimento**

arch. Ilaria Bertilotti

Documento n. 9

## **ALLEGATO 2 - STIMA ONERI DELLA SICUREZZA**

Data  
Giugno 2026

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione straordinaria Spazio Arte.

**COMMITTENTE:**

Sesto San Giovanni, 17/06/2026

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA                                    | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE   |
|                                                        | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          |          |
|                                                        | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        |          |          |          |
| 1<br>LOM252.LP.<br>EEA.Pa02.A<br>1025.Za001.<br>0250.- | OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, box di cantiere; funzione: ufficio   spogliatoio; larghezza [cm] = 240   lunghezza [cm] = 480.<br>LAVORO: Posa. Incluso: allestimento (impianto elett ... sone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a)<br>SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.   |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                                                        | SOMMANO 1 cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 2,00     | 664,71   | 1'329,42 |
| 2<br>LOM252.LP.<br>EEA.Pa02.A<br>1025.D0000.<br>0000.- | OPERA STRUMENTALE: Baraccamento, bagno chimico di plastica generico; altezza [m] = 1,1   profondità [m] = 1,1.<br>LAVORO: Posa. Incluso: connessioni idraluche acque chiare e scure, i ... sone con gru. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1070.a)<br>SPECIFICHE TECNICHE: cassone ribaltabile.   |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                                                        | SOMMANO 1 cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 2,00     | 274,78   | 549,56   |
| 3<br>LOM252.LP.<br>EEA.Pa02.A<br>1030.Sb001.<br>0000.- | OPERA STRUMENTALE: Delimitazione, transenna zavorrata di lega ferrosa acciaio generico; geometria: maglie   telaio tubolare; impiego: delimitazione area di lavoro   delimitazione t ... 30, zavorra in conglomerato cementizio, dimensioni zavorra [cm] = 70 x 22 x 12,5.<br>LV LAVORO: Posa. Incluso: rimozione.      |            |       |       |        | 11,08    |          |          |
|                                                        | SOMMANO 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        | 11,08    | 272,01   | 3'013,87 |
| 4<br>LOM252.OC<br>.EEA.Pa02.L<br>8200.Za000.<br>0515.- | OPERA: Estintore, a polvere di materiale generico; funzione: portatile; classe di fuoco [classe] = 34A233BC; peso [kg] = 6.<br>LAVORO: Posa. OP Estintore, a polvere di materiale gene ... rti di fissaggio<br>SPECIFICHE TECNICHE: omologati di tipo non corrosivo   abrasivo o tossico; 40% minimo di map<br>LV Posa. |            |       |       |        | 2,00     |          |          |
|                                                        | SOMMANO 1 cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |       |       |        | 2,00     | 53,65    | 107,30   |
| 5<br>ARR                                               | ARROTONDAMENTO<br><b>ARROTONDAMENTO PER UNITA'</b><br><br><b>SI DETRAGGONO a corpo</b>                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |       |        | -1,00    |          |          |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |       |        | -1,00    | 0,15     | -0,15    |
|                                                        | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |          |          | 5'000,00 |
|                                                        | <b>T O T A L E euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          | 5'000,00 |
|                                                        | Sesto San Giovanni, 17/06/2026<br><br><b>Il Tecnico</b><br><br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----                                                                                                                                                                                                                |            |       |       |        |          |          |          |
|                                                        | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |       |        |          |          |          |