

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA –
STRAORDINARIA
DELLE AREE E STRUTTURE CIMITERIALI
ORDINE DI ESECUZIONE 05

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Data, 22/10/2026

IL TECNICO
Arch. Enrico Piazza



Firmato digitalmente da:

Piazza Enrico

Firmato il 22/10/2026 14:46

Seriale Certificato: 4364231

Valido dal 21/03/2025 al 21/03/2028

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 LOM241.LP. EEA.a29.A1 050.R0000.0 250.-	OPERA STRUMENTALE: Recinzione; pannello di rete zavorrato di metallo generico; altezza [m] = 2. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUM ... rre; criterio di misurazione: valutata a metro, per ogni mese LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio, manutenzione.	6,00	2,00			12,00		
	SOMMANO 1 m					12,00	11,47	137,64
2 LOM241.1C. 24.770.0020	Protezione di pavimenti durante i lavori di tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli, sfridi, fissaggi, assistenze murarie. pavimento cappella gentilizia pareti cappella gentilizia pareti cappella gentilizia area interclusa setti murari curvi gallerie	1,00 2,00 2,00 -2,00 2,00	3,52 3,52 4,58 0,90 20,00	4,580 2,520 2,520		16,12 17,74 23,08 -1,80 100,80		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					157,74 -1,80		
	SOMMANO m²					155,94	1,19	185,57
3 LOM241.1C. 01.090.0020. b	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione cappella gentilizia	1,00 -2,00	3,52 0,90	4,580		16,12 -1,80		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					16,12 -1,80		
	SOMMANO m²					14,32	10,34	148,07
4 LOM241.OC .EEA.a16.C0 900.Zb005.0 255.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: a civile fine; impiego: superfici orizzontali superfici interne. LAVORO: Stesura. Incluso: rinza... arricciatura. Escluso: piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione manuale; su superficie interne orizzontali. cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
	SOMMANO 1 m²					16,12	41,62	670,91
5 LOM241.1C. 07.710.0060. b	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... clusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile gallerie	1,00	10,00	2,000		20,00		
	SOMMANO m²					20,00	47,27	945,40
6 LOM241.1C. 24.100.0020. b	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente plafone cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
	A R I P O R T A R E					16,12		2'087,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,12		2'087,59
	plafone cappella gentilizia	-2,00	0,90			-1,80		
	risvolti plafone cappella gentilizia	2,00	3,52		0,100	0,70		
	risvolti plafone cappella gentilizia	2,00	4,58		0,100	0,92		
	gallerie	1,00	10,00	2,000		20,00		
	Sommano positivi m²					37,74		
	Sommano negativi m²					-1,80		
	SOMMANO m²					35,94	2,78	99,91
7	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica acrilica; impiego: superfici interne intonaco civile lisciate a gesso.							
LOM241.OC	LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso ... irante, lavabile con sapone							
.EEA.a06.C1	LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro interni, assistenze murarie.							
234.Ca012.0	plafone cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
005.-	plafone cappella gentilizia	-2,00	0,90			-1,80		
	risvolti plafone cappella gentilizia	2,00	3,52		0,100	0,70		
	risvolti plafone cappella gentilizia	2,00	4,58		0,100	0,92		
	gallerie	1,00	10,00	2,000		20,00		
	Sommano positivi 1 m²					37,74		
	Sommano negativi 1 m²					-1,80		
	SOMMANO 1 m²					35,94	5,64	202,70
8	Rimozione di vecchie stuccature di fughe e giunti tra manufatti in marmo, calcari, brecce, travertino: - in gesso o malta							
LOM241.1C.	pavimentazione cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
25.100.0510.	pavimentazione cappella gentilizia	-2,00	0,90			-1,80		
a	Sommano positivi m					16,12		
	Sommano negativi m					-1,80		
	SOMMANO m					14,32	8,01	114,70
9	Stuccatura con malta di grassello rispondente alle caratteristiche di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure							
LOM241.1C.	pavimentazione cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
25.100.0710.	pavimentazione cappella gentilizia	-2,00	0,90			-1,80		
a	Sommano positivi m					16,12		
	Sommano negativi m					-1,80		
	SOMMANO m					14,32	17,03	243,87
10	Pulizia di pavimenti e rivestimenti, zoccolini, scale, serramenti, di apparecchi igienico sanitari, con spostamento degli arredi e							
LOM241.1C.	rimozione di materiali giacenti nell'ambiente (c ... tervento prima e							
24.770.0010.	dopo l'esecuzione di pitturazioni in ambienti utilizzati.pulizia di							
b	rivestimenti, serramenti, vetri ecc							
	pavimentazione e superfici orizzontali monumenti cappella gentilizia	1,00	3,52	4,580		16,12		
	superfici verticali monumenti cappella gentilizia	2,00	1,17		1,460	3,42		
		2,00	0,77		0,740	1,14		
		2,00	0,90		0,720	1,30		
		2,00	0,30		0,720	0,43		
	SOMMANO m²					22,41	0,79	17,70
11	Levigatrice/lucidatrice; impiego: marmo; incluso: abrasivi, materiali per lucidatura, materiali per bocciardatura							
LOM241.RP.	SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere							
01.50.00.002						2,00		
0.b								
	A R I P O R T A R E					2,00		2'766,47

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso A misura euro ribasso offerto - 1% euro	3'641,01 -36,41
Sommano euro	3'604,60
B) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (NON soggetto a ribasso) per oneri e costi della sicurezza euro per costo della manodopera euro	47,42 73,42
Sommano euro	120,84
Importo complessivo dei lavori (A + B) euro	3'725,44
C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; euro	0,00
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante; euro	0,00
e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista; euro	0,00
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; euro	0,00
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7; euro	0,00
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice; euro	0,00
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi; euro	0,00
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; euro	0,00
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; euro	0,00
e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice; euro	0,00
e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici; euro	0,00
e12) Spese per pubblicità; euro	0,00
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; euro	0,00
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici; euro	0,00
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice; euro	0,00
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale; euro	0,00
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; euro	0,00
e18) IVA ed eventuali altre imposte; euro	819,59
Sommano euro	819,59
TOTALE euro	4'545,03
Data, 22/10/2026	
Il Tecnico Arch. Enrico Piazza ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	
A R I P O R T A R E	